



AIHaus GmbH.

Auf dem Schneeberg 3,50997 Köln

[info@aihause.de](mailto:info@aihause.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. An dieses Angebot binden wir uns 2 Wochen. Eine fachkundige termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

## **Pos Bezeichnung**

### **1. Kundenservice**

- Wärmepumpeplanung,&Anmeldung
- Unterstützung der Förderbeantragung
- Unterstützung des dynamischer Stromtarifbeantragung
- Einweisung in das System und App der Anlage
- Fernwartung/Überwachung der Anlage innerhalb der Geschäftszeiten der AIHaus GmbH

### **2. Demontage Alt-Heizkessel**

- Entleerung der Heizkesselanlage wie erforderlich
- Heizkessel mit WW-Speicher
- Abtransport sowie fachgerechte Entsorgung der demontierten Anlagenteile

### **3. Fundamenterstellung**

- Erdarbeiten für Fundament und Rohrgraben

- Fundament-Erstellung

#### **4. Wärmepumpenzentrale**

- 5 Jahre Herstellergarantie
- Split Vaillant & Monoblock Midea Wärmepumpe
- Tesy 300l Warmwasserspeicher und Tesy 200L Pufferspeicher
- Anschlussmaterial und Regeltechnik

#### **5. Anlieferung und Montage**

- Anlieferung der oben aufgeführten Anlagenteile der Wärmepumpe unter der Voraussetzung, dass diese hindernisfrei an den Standort transportiert werden können.
- Komplettmontage der Wärmepumpeheizzentrale einschließlich der hydraulischen Anbindung an das vorhandene Heizungssystem (E-Anschluss und Außenfühler-Zuleitung bauseits)
- Heizungsanlage füllen mit den erforderlichen Maßnahmen zur Entlüftung gemäß VDI Richtlinie
- Ausführung des Hydraulikabgleichs gemäß Berechnung.

#### **6. Elektroinstallation**

Bauseits gelegte Elektrozuleitung auf Wärmepumpe auflegen und interne E-Installation der v.g. erstellen. Voraussetzung für die Montage der Außenführung ist.